

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三股町

課 長	課長補佐	係 長	審 査 者	設 計 者					
着 工 完 成 期 日		自 至				摘 要	施工地域区分 一般交通影響有り(2)		
工 事 番 号		第 号					単価摘要年月日：令和08年07月01日付実施 歩掛摘要年月日：令和08年05月01日付 公共 工期 日間		
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置		三股町 今市・下新地区							
工 事 名		令和8年度 今市44号線外1線通学路改良工事							
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要		今市44号線外1線 側溝改修L=222.0m (両側L=444.0m)							

令和 8 年度 今市 4 4 号線外 1 線通学路改良工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事03	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事03						
	1	式				
今市 4 4 号線外 1 線						
	1	式				
土工ほか						
	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	464	m			P 1 号	
汚泥処分費 アスファルト5c m	464	m	190			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	261	m2			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	13	m3			P 3 号	
中間処分料 アスファルト破碎片	13	m3				
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物	17	m3			施 1 号	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物	3	m3			施 2 号	
床掘り 土砂 小規模	192	m3			P 4 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	192	m3			P 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	70	m3			P 6 号	
シラス	93	m3				
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 施工規模3～4基	3	基			施 3 号	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 ｽﾏｰﾄ品 φ60.5 規模3～4基	3	基			施 4 号	
排水構造物工	1	式				
U型側溝据付け 落蓋側溝2種(300A)ｽﾏｰﾄ L2000	424	m			施 5 号	
U型側溝据付け 落蓋側溝3種(300A)MK側溝 L1000	20	m			施 6 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ製蓋(T25)ｽﾏｰﾄ300	763	枚			施 7 号	
蓋版据付け 集水蓋(T25)ｽﾏｰﾄ300	85	枚			施 8 号	
蓋版据付け 鋼製溝蓋(3種)300 995*406*95	20	枚			施 9 号	
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下	2	基			P 7 号	
桝基礎版 桝300用	2	基	14,800			

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PU型柵 (300 × 300A) 鋼製固定蓋付	2	基	81,300			
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	3	m3			P 8 号	
舗装復旧工	1	式				
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工	185	m2			P 9 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度75% (20) 100t未満	185	m2			P 10 号	
区画線工	1	式				
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	424	m			施 10 号	
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm グリーンベルト	424	m			施 11 号	
区画線設置 熔融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白	9	m			施 12 号	
仮設工	1	式				
交通誘導警備員 B	68	人日			施 13 号	
直接工事費計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 今市4 4号線外1線通学路改良工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1	m3				
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 11 号	
中間処分料 コンクリート破砕片(有筋)	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 今市4 4号線外1線通学路改良工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 12 号	
中間処分料 コンクリート破砕片(無筋)	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 今市4 4号線外1線通学路改良工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 施工規模3~4基					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路標識撤去工 標識柱・基礎(路側式) 単柱式 φ60.5~101.6	1	基				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 今市4号線外1線通学路改良工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 ムッキ品 φ60.5 規模3～4基						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路標識設置工 建柱・基礎設置(路側式) 単柱式 ムッキ φ60.5	1	基				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 今市4号線外1線通学路改良工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 落蓋側溝2種(300A)リボン L2000						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 時制無 L=2000mm 1000kg/個以下 昼	10	m				
落蓋側溝 2種(300A)T-25用 300×300×2000 リボン側溝	5	本				
再生クラッシャーラン RC - 40以下	0.672	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 今市4 4号線外1線通学路改良工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 落蓋側溝3種(300A)MK側溝 L1000 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 時制無 L=2000mm 1000kg/個以下 昼	10	m				
落蓋側溝 3種(300A)T-25用 300×300×1000 MK側溝	10	本				
再生クラッシャーラン RC-40以下	1.044	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 今市4号線外1線通学路改良工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート製蓋(T25)リボン300						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 時制無 コンクリート・鋼製 40kg超170kg/枚以下 昼	1	枚				
コンクリート製蓋(T25)リボン300 400×498×95 43kg	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 今市4号線外1線通学路改良工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
蓋版据付け 集水蓋(T25)リボン300						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 時制無 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 昼	1	枚				
集水蓋(T25)リボン300 385×498×95 23kg	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 今市4号線外1線通学路改良工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
蓋版据付け 鋼製溝蓋(3種)300 995*406*95						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 時制無 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 昼	1	枚				
鋼製溝蓋(3種)300ゴム付・ボルト固定 995×406×95 MK角パイプ35	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 今市4号線外1線通学路改良工事

【第10号 施工単価表】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 実線 幅15cm 時制無 昼	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 ビーズ 含有15～18% 比重2.0	570	kg				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	25	kg				
軽油 小型ローリー パトロール給油		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 今市4号線外1線通学路改良工事

【第11号 施工単価表】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm グリーンベルト 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 実線 幅15cm 時制無 昼	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 黄 Pb・Cr7+ 比含有15～18%	570	kg				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	25	kg				
軽油 小型ローリー パトロール給油		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 今市4号線外1線通学路改良工事

【 第 12 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 実線 幅30cm 時制無 昼	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 ビーズ 含有15～18% 比重2.0	1,130	kg				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 0.106～0.850mm	50	kg				
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	50	kg				
軽油 小型ローリー パトロール給油		l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度 今市 4 4 号線外 1 線通学路改良工事

【 第 13 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 今市4号線外1線通学路改良工事

【第1号施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッター(ブレード) 径 45cm							
ガソリン レギュラー 80オクタン以上 スタンド渡し							
その他(材料)							

令和8年度 今市4号線外1線通学路改良工事

【第1号施工パッケージ】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 今市4号線外1線通学路改良工事

【第2号施工パッケージ】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
後方超小旋回バックホウ賃料 ク-ラ型 山積0.45m3 平積0.35m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和8年度 今市4号線外1線通学路改良工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JC] = 3 運搬距離 1.5km以下				

令和8年度 今市4号線外1線通学路改良工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ(加-5型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 今市4号線外1線通学路改良工事

【第5号施工パッケージ】 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J0] = 10 運搬距離 10.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

令和8年度 今市4号線外1線通学路改良工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(加-5)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バックホウ 山積0.45m3[平積0.35m3]							
タンバ賃料 60kg～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
ガソリン レギュラー 8 0 オクタン以上 スタンド渡し							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

三股町

令和8年度 今市4号線外1線通学路改良工事

【第7号施工パッケージ】 プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下 1 基 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3 平積0.2m3 1.7t吊							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							

[illegible]

令和8年度 今市4号線外1線通学路改良工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート(18-8-40) 高炉B							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増なし			[N3] = 1 生コン夜間割増区分 夜間割増なし				

令和8年度 今市4号線外1線通学路改良工事

【第9号施工パッケージ】 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
小型ハッパ(ｸﾚｰ) [後方超小旋・超低・排対:3] 標準ハット 山積0.09m3 [平積0.07m3]							
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC - 40 以下							

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き) 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 200.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 6 材料 再生クッション RC-40			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和8年度 今市4号線外1線通学路改良工事

【第10号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 100t未満							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[バッドタイプ式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生密粒度アスファルト混合物(20) 混入率30%以下 100t未満							
アスファルト乳剤 PK3							

令和8年度 今市4号線外1線通学路改良工事

【第10号施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 100t未満							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー 80 オクタン以上 スタンド渡し							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(20)			[J4] = 3 瀝青材料種類 フライコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1 アスコン夜間割増区分 夜間割増なし				
[A3] = 2 アスコン1工事当り使用量 100t未満							

令和8年度 今市4号線外1線通学路改良工事

【第11号施工パッケージ】 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 1 運搬距離 1.6km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 12 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 1 運搬距離 1.6km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							