

令和7年度 手良小学校 給食調理場改修 機械設備工事

表紙・図面リスト				
図面番号	図面名称（機械設備）	図面番号	図面番号	図面番号
M- 01	機械設備工事特記仕様書			
M- 02	凡例・設備機材等指定表			
M- 03	衛生機器表・樹リスト			
M- 04	空調・換気・衛生機器表			
M- 05	配置図（機械設備）			
M- 06	既設エアコン 撤去移設 配置図			
M- 07	給排水設備図			
M- 08	換気設備図（一般換気）			
M- 09	換気設備図（フード換気）			
M- 10	冷暖房設備図			
M- 11	冷暖房設備二次側電気配線図			
M- 12	厨房機器表 1			
M- 13	厨房機器表 2			
M- 14	厨房機器平面図			
M- 15	施工要領図			
M- 16	24時間換気計算書			

凡	例
---	---

[illegible]

設備機材等指定表

[illegible]

衛生器具表

[illegible]

枺 リ ス ト

[illegible]

註）・樹記号は、排水マス協会（排水設備用樹脂製マス協会）HMS 記号による。
・伊那市排水設備設置基準により施工のこと。（蓋は、「汚水」「排水」等表示付き）
・汚水配管勾配は、基本 1/50 とする。（屋外配管）

空調機器仕様一覧表

機器番号	名 称	仕 様	電 気 容 量			台数	設 置 場 所	備 考
			φ	V	KW			
PAC-1	空冷ヒートポンプパッケージエアコン (室外機)	型式：ビル用マルチエアコン室外機 使用冷媒：R32	3	200	13.9	1	室外機置場	参考型番 (三菱電機)
		能力：冷房能力 40.0 KW 暖房能力 45.0 KW	低温暖房時	13.2			室外機電源	PUHY-MP40DM
		付属品：防雪フード他標準付属品一式 コンクリート製架台付						屋外機転倒防止処置
		重量：238Kg						
PAC-1-1	空冷ヒートポンプパッケージエアコン (室内機)	型式：厨房用天吊形	1	200	0.19	1	調理室	参考型番
		能力：冷房能力 14.0 KW 暖房能力 16.0 KW					室内機電源	PCFY-MP140HM
		付属品：リモコン他標準付属品一式 ドレンアップ取付 遮断弁取付						
		重量：52Kg						
PAC-1-2	空冷ヒートポンプパッケージエアコン (室内機)	型式：厨房用天吊形	1	200	0.05	3	洗浄室 調理室	参考型番
		能力：冷房能力 8.0 KW 暖房能力 9.0 KW					室内機電源	PCFY-MP80HM
		付属品：リモコン他標準付属品一式 ドレンアップ取付 遮断弁取付						
		重量：39Kg						
PAC-2	空冷ヒートポンプパッケージエアコン (室外機)	型式：ビル用マルチエアコン室外機 使用冷媒：R32	3	200	5.90	1	室外機置場	参考型番
		能力：冷房能力 22.4 KW 暖房能力 25.0 KW	低温暖房時	6.10			室外機電源	PUHY-MP224DM
		付属品：防雪フード他標準付属品一式 コンクリート製架台付						屋外機転倒防止処置
		重量：177Kg						
PAC-2-1	空冷ヒートポンプパッケージエアコン (室内機)	型式：天井放熱形2方向吹出し	1	200	0.05	1	荷受検査室	参考型番
		能力：冷房能力 5.6 KW 暖房能力 6.3 KW					室内機電源	PLFY-MP56LM
		付属品：リモコン他標準付属品一式 遮断弁取付						
		重量：32Kg						
PAC-2-2	空冷ヒートポンプパッケージエアコン (室内機)	型式：天井放熱形2方向吹出し	1	200	0.05	1	休憩室	参考型番
		能力：冷房能力 4.5 KW 暖房能力 5.0 KW					室内機電源	PLFY-MP45LM
		付属品：リモコン他標準付属品一式 遮断弁取付						
		重量：28Kg						
PAC-2-3	空冷ヒートポンプパッケージエアコン (室内機)	型式：天井放熱形2方向吹出し	1	200	0.03	1	下処理室	参考型番
		能力：冷房能力 2.8 KW 暖房能力 3.2 KW					室内機電源	PLFY-MP28LM
		付属品：リモコン他標準付属品一式 遮断弁取付						
		重量：27Kg						
PAC-2-4	空冷ヒートポンプパッケージエアコン (室内機)	型式：天井放熱形2方向吹出し	1	200	0.03	1	食品庫	参考型番
		能力：冷房能力 2.2 KW 暖房能力 2.5 KW					室内機電源	PLFY-MP22LM
		付属品：リモコン他標準付属品一式 遮断弁取付						
		重量：27Kg						
EHP-1	電気パネルヒーター	型式：壁掛形	1	100/200	0.5	2	トイレ 洗濯コーナー	参考型番
		能力：暖房能力 0.5 KW						NX-500
		付属品：いたずら防止カバー、吹出保護カバー						

換気機器仕様一覧表

1/2

EF-1	ストレートシロッコファン 排気用	型式：厨房用 546W×622L×446H 重量 39kg	3	200	1.24	1	調理室 (ガス煮炊釜)	参考型番 (三菱電機)
		能力：風量 2,900 m3/h 静圧 490 Pa					フード-B	BFS-300TX2
		付属品：標準付属品一式 防振吊り金物 騒音値：吐出側：73db						EF-2と連動運転 インバーター制御(電気工事)
EF-2	ストレートシロッコファン 排気用	型式：厨房用 546W×622L×446H 重量 39kg	3	200	1.24	1	調理室 (ガス煮炊釜)	参考型番
		能力：風量 2,900 m3/h 静圧 490 Pa					フード-B	BFS-300TX2
		付属品：標準付属品一式 防振吊り金物 騒音値：吐出側：73db						EF-1と連動運転 インバーター制御(電気工事)
EF-3	ストレートシロッコファン 排気用	型式：厨房用 426W×576L×382H 重量 24.5kg	3	200	0.70	1	調理室 (フライヤー)	参考型番
		能力：風量 1,800 m3/h 静圧 450 Pa					フード-C	BFS-210TXA2
		付属品：標準付属品一式 防振吊り金物 騒音値：吐出側：69.5db						単独運転 インバーター制御(電気工事)
EF-4	ストレートシロッコファン 排気用	型式：厨房用 426W×576L×382H 重量 24.5kg	3	200	0.70	1	調理室 (スチームコンベクション)	参考型番
		能力：風量 1,800 m3/h 静圧 450 Pa					フード-D	BFS-210TXA2
		付属品：標準付属品一式 防振吊り金物 騒音値：吐出側：69.5db						単独運転 インバーター制御(電気工事)
EF-5	ストレートシロッコファン 排気用	型式：厨房用 376W×546L×382H 重量 23kg	3	200	0.48	1	洗浄室 洗浄機	参考型番
		能力：風量 1,550 m3/h 静圧 350 Pa					フード-A	BFS-150TXA2
		付属品：標準付属品一式 防振吊り金物 騒音値：吐出側：66.5db						EF-6と連動運転 インバーター制御(電気工事)
EF-6	ストレートシロッコファン 排気用	型式：厨房用 376W×546L×382H 重量 23kg	3	200	0.48	1	洗浄室 洗浄機	参考型番
		能力：風量 1,550 m3/h 静圧 350 Pa					フード-A	BFS-150IXA2
		付属品：標準付属品一式 防振吊り金物 騒音値：吐出側：66.5db						EF-5と連動運転 インバーター制御(電気工事)
EF-7	ストレートシロッコファン 排気用	型式：厨房用 343W×475L×337H 重量 14.5kg	1	100	200w	1	調理室 炊飯器	参考型番
		能力：風量 800 m3/h 静圧 200 Pa					フード-E	BFS-80SXA2
		付属品：標準付属品一式 防振吊り金物 騒音値：吐出側：56db						単独運転
EF-8	ストレートシロッコファン 排気用	型式：標準型 255W×394L×255H 重量 8.0kg	1	100	66w	1	少量調理 IHコンロ	参考型番
		能力：風量 400 m3/h 静圧 60 Pa					フード-F	BFS-40SG2
		付属品：標準付属品一式 防振吊り金物 騒音値：吐出側：56db						単独運転


換気機器仕様一覧表

2/2


機器番号	名 称	仕 様	電 気 容 量			台数	設 置 場 所	備 考
			φ	V	KW、w			
HEX-1	ダクト用ロスナイ 24時間機能付	型式：天井カセット形 φ100 電気式シャッター付	1	100	59.5W	5	洗浄室 調理室	参考型番 (三菱電機)
		能力：風量 50～150 m3/h 24時間換気風量：20～30 m3/h					荷受検査室 休憩室	VL-200ZSD3
		付属品：SUS製深形フード 防虫網付*2、コントロールSW他標準付属品1式						P-13VSD4×2 P-04SWL2 (強-弱)
HEX-2	ダクト用ロスナイ 24時間機能付	型式：天井カセット形 φ100 電気式シャッター付	1	100	44W	2	下処理室 食品庫	参考型番
		能力：風量 50 m3/h 24時間換気風量：10 m3/h						VL-100ZSD3
		付属品：SUS製深形フード 防虫網付*2、コントロールSW他標準付属品1式						P-13VSD4×2 P-04SWL2 (強-弱)
VF-1	ダクト用天井扇	型式：人感センサータイプ φ150	1	100	53W	3	配膳・下膳ホール	参考型番
		能力：風量 180～230 m3/h					外食配膳ホール	VD-20ZAC14
		付属品：SUS製深形フード、他標準付属品一式					機器洗浄エリア(洗浄室)	P-18VSD4 P-10SW2
VF-2	ダクト用天井扇	型式：人感センサータイプ φ100	1	100	20W	2	配膳カウンター	参考型番
		能力：風量 70 m3/h					トイレ	VD-13ZAC14
		付属品：SUS製深形フード、他標準付属品一式						P-13VSD4 P-10SW2
VF-3	ダクト用天井扇	型式：人感センサータイプ φ100	1	100	12.7W	3	前室 トイレ前室	参考型番
		能力：風量 20～45 m3/h					洗濯コーナー	VD-10ZAC14
		付属品：SUS製深形フード、他標準付属品一式						P-13VSD4 P-11SW2
VF-4	ダクト用天井扇	型式：台所用 低騒音型 φ100	1	100	24W	1	調理室 (E-5 IHコンロ)	参考型番
		能力：風量 150 m3/h						VD-15ZY14
		付属品：SUS製深形フード、他標準付属品一式						P-13VSD4 P-10SW2
AK-1	エアーカーテン	型式：業務用タイプ 本体間口寸法 120cm	1	100	112W	1	荷受検査室	参考型番
		能力：風量 1720～1330 m ³ /h 騒音値：46db						GK-3012S3
		付属品：コントロールスイッチ：FS-01SW3 (強-弱) 重量：14Kg						

衛生機器仕様一覧表



機器番号	名 称	仕 様	電 気 容 量			台数	設 置 場 所	備 考
			φ	V	KW			
GH-1	ガス給湯器 マルチタイプ給湯器 LPG仕様 水道直圧タイプ	型式：50号 + 50号 + 即出湯ポンプユニット 鋼製架台付 屋外設置型	1	100	147w	1	屋 外	参考型番 (ノーリツ)
		能力：4.42KW(最小)～183.8KW(最大) 91.9KW×2台			794w			GQ-C5042WZ×2台
		出湯量：62.5L/M～100L/M 湯温調節範囲：37℃～80℃(19段階)			合計：1121w			PQU-150WSC8(ポンプユニット)
		ポンプユニット：壁掛型 配管長さ制限：往・返り共100m以内						
GT-1	グリース阻集器	機外揚程：13.5mH 消費電力：280w						
		付属品：システムコントローラー リモコン リモコンコード 重量：224Kg						
		型式：FRP製埋設型	-	-	-	1	屋外	参考型番
		能力：許容流入量120L/min						HGR-NX120P
GT-2	グリース阻集器 (生ゴミ処理機用)	付属品：蓋：T-2荷重仕様(SUS製)、バスケット共						コンクリート基礎(建築工事)
		型式：FRP製埋設型 レジコン補強品	-	-	-	1	屋外	参考型番
		能力：許容流入量40L/min						RGF-40P
S-1	流し台 コンパクトキッチン	付属品：蓋：耐入荷重仕様(SUS製)、バスケット共						
		L=1000 右シンク 吊戸棚(L=1000) 共	-	-	-	1	休憩室	本工事
		シングルレバー混合栓(SC-55EK) 寒冷地仕様 (参考型番) S1-100DS S4-100NT マイセット(株)						
BT-1	ガスバルク (ガス供給者工事)	型式：500Kg 縦バルク貯槽	-	-	-	1	屋外	参考型番
		能力：縦型・胴上取出・ホース付仕様						500型
		付属品：バルク用調整器、調整器付属品セット						



グリス阻集器設置図（参考図） S=1:50





配置図（機械設備） S=1/200



既設エアコン (撤去・移設) 配置図 S=1/100

1台を仮配膳室に移設する





排気フードリスト

室名	洗浄室(洗浄機)	洗浄室(洗浄機)	調理室(ガス炊飯釜)	調理室(ガス炊飯釜)	調理室(丸型ガス炊飯)	調理室(スチームコンベクション)	調理室(立体炊飯器)	少量調理室(1H炊飯器)
フード記号	① F-4	② F-4	③ E-16	④ E-17	⑤ E-10	⑥ E-12	⑦ E-14	⑧ E-24
寸法	1300×1000×900H	1300×1000×900H	1750×1400×900H	1750×1400×900H	1300×1150×900H	1300×1150×900H	900×750×900H	600×600×900H
風量 (m³/H)	1550	1550	2900	2900	1800	1800	800	400
ガスフィルター (参考: ①-③)			FSLV3-525W	FSLV3-525W	FSLV1-540W	FSLV1-540W		
ファイヤーシャッター (参考: ①-③)	FGS-3030	FGS-3030	FGS-6040	FGS-6040	FGS-3030	FGS-3030	FGS-2020	FGS-2020
フード数量	1	1	1	1	1	1	1	1
排風機	EF-5	EF-6	EF-1	EF-2	EF-3	EF-4	EF-7	EF-8

※上記フードは全て、SUS304 板厚t=1.0mm ミガキ仕上

制気口(給気口)リスト

室名	洗浄室	調理室(回転釜)	調理室
種類	VHS (フィルター付)	VHS (フィルター付)	VHS (フィルター付)
制気口寸法	500×500	600×600	600×600
ボックス(内貼り)	650×650×650	750×750×750	750×750×750
風量 (m³/H)	1550×2=3100	2650×2=5300	2650×2=5300
数量	2	2	2
給気口番号	① ②	③ ④	⑤ ⑥

排気ファン

排気ファン	電源 φ3.200V	風量 m³/H	運転方式	給気方式	備考
EF-1	BFS-300TX2	1.24KW 2900 CMH	単独ON-OFF EF-2と連動	自然給気	インバーター制御
EF-2	BFS-300TX2	1.24KW 2900 CMH	単独ON-OFF ※煮炊釜	自然給気	インバーター制御
EF-3	BFS-210TXA2	0.70KW 2000 CMH	単独ON-OFF	自然給気	インバーター制御
EF-4	BFS-210TXA2	0.70KW 2000 CMH	単独ON-OFF	自然給気	インバーター制御
EF-5	BFS-150TXA2	0.48KW 1550 CMH	単独ON-OFF EF-6と連動	自然給気	インバーター制御
EF-6	BFS-150TXA2	0.48KW 1550 CMH	単独ON-OFF ※洗浄機	自然給気	インバーター制御
EF-7	BFS-80SXA2	φ1×100V 200W 800 CMH	単独ON-OFF	自然給気	
EF-8	BFS-40SG2	φ1×100V 60W 400 CMH	単独ON-OFF	自然給気	

給気用ウエザーカバー (SUS製)

記号	風量 m³/h	寸法	仕様	形名(参考)
①	3100	600×600	防虫網 温度ヒューズ (72℃)	QW-60SDCFM
②	2650	"	"	"
③	2650	"	"	"
④	2650	"	"	"
⑤	2650	"	"	"

排気用ウエザーカバー (SUS製)

記号	風量 m³/h	寸法	仕様	形名(参考)
①	1550	500×500	防虫網 温度ヒューズ (120℃)	QW-50SDCFM
②	1550	500×500	"	"
③	2900	600×600	"	QW-60SDCFM
④	1800	600×600	"	"
⑤	1800	600×600	"	"
⑥	2900	600×600	"	"
⑦	800	400×400	"	QW-40SDCFM


給排気用ダクトの板厚は下記による

排気用ダクト(単位mm)	板厚(単位mm)
長辺(長方形)	亜鉛鉄板
450以下	0.6以上
450を超え1,200以下	0.8以上
1,200を超え1,800以下	1.0以上
1,800を超えるもの	1.2以上

※排気フードダクトは全て保温する(排気ファン共)
(水蒸気による結露防止のため)


換気設備図 (フード換気) S=1/50









No.	品名	MODEL	台数	寸法 (mm)			配管接続口径 (A)			ガス (kW)		電 気 (kW)			フ ィ ド	備 考
				間 口	奥 行	高 さ	給 水 ⌀	給 湯 ⌀	排 水 ⌀	口径 (A) ▲ ♂	消費量 kW	1φ100V ⌀	1φ200V ⌀	3φ200V ⌀		
	荷受検収室															
A 1	バススルー冷蔵庫	(GPD-090RX-F-G)	1	900	840	1950			40			0.47				734リットル、片側ガラス扉
A 2	掃除用具入れ		1	600	600	2000										SUS製
A 3	エレファントSUカート	S3U3-A6112	1	1209	610	1040										棚3段、SUS304製
A 4	移動シンク		1	600	750	850			ビット							ドライ仕様
A 5	検食用冷凍庫	(GRN-062FX)	1	610	650	1950			40			0.26				2週間分保管・バスケット14個付W240×D450H100
A 6	電気式器具消毒保管庫（片面）	TNHE-20B	1	900	950	1900			25					6.50		カゴ収納数20個
A 7	移動式ハカリ台		1	400	720	450										
A 8	デジタル台秤	HV-200KC-K	1	390	746	750						0.1				秤量150kg 検定付
A 9	水切移動作業台		1	450	450	850			ビット							ドライ仕様、キャスター付
	前室															
B 1	クリーンロッカー	TNCB-60	1	600	600	1900						0.45				白衣8着、帽子8個
B 2	クリーンロッカー	TNSB-60	1	600	450	1900						0.5				短靴16足または、長靴6足
	下処理室															
C 1	自動洗米機	RM-601D	1	415	530	1345	15 G.V		50			0.07				1～6kg
C 2	水切移動作業台		1	750	750	850			ビット							ドライ仕様、キャスター付
C 3	洗浄三槽シンク		1	2100	750	850	15x3	15x3	50x3							ドライ仕様
C 4	水切作業台		1	750	750	850			40							ドライ仕様
	食品庫															
D 1	冷凍冷蔵庫	GRN-092PX	1	900	650	1950			40x2			0.48				F：273リットル、R：273リットル
D 2	エレファントシェルフ	N-TES-19-6112S	2	1209	610	1930										棚4段、SUS304製
D 3	水切移動作業台		1	750	500	850										ドライ仕様、キャスター付、排水ナン
	調理室															
E 1	水切移動作業台		1	900	750	850			ビット							ドライ仕様
E 2	水切付一槽シンク		1	1200	750	850	15	15	50							ドライ仕様
E 3	スライサーカート		1	1200	750	600			50							ドライ仕様
E 4	小型フードスライサー	FS-20N	1	426	560	535						0.49				切さい能力180～1300kg/h
E 5	IHコンロ（スタンドタイプ）	TIT-B3	1	450	600	850								3.00	GF	
E 6	プラストチラー	QXF-012SFLV2(改)	1	840	880	1882			40					1.9		カートイン仕様
E 7	乾燥機付き包丁まな板殺菌庫	TNS-60F(改)	1	600	600	1600			40			0.4				包丁10本・まな板6枚 スライサー刃
E 8	冷蔵庫	GRD-080RDX	1	755	800	1950			40					0.24		648リットル
E 9	電気式食器消毒保管庫（両面式）	NHE-40BW	1	1840	950	1900			25x2					12.80		カゴ収納数40個

No.	品名	MODEL	台数	寸法 (mm)			配管接続口径 (A)			ガス (kW)		電 気 (kW)			フ ィ ド	備 考
				間 口	奥 行	高 さ	給 水 ⌕	給 湯 ⦿	排 水 ⊕⊕	口径 (A) ▲ ♂	消費量 kW	1φ100V ⦿	1φ200V ⦿	3φ200V ⦿		
E 10	丸型ガスフライヤー	TGM75	1	750	870	730				15	32.5				GF	容量36リットル
E 11	スチコン専用架台		1	860	660	700										
E 12	スチームコンベクションオープン	GSXH-EW101-TC	1	870	770	1623	15 G.V		40 銅管					18.00	GF	トローリー仕様、軟水器付、1/1ホテルパン10段
E 13	キャリア&カート		3	390	635	1650										DXスチコン10段用
E 14	立体炊飯器	CRA2-100NS-PS	1	780	740	1530				20	20.9	0.04				アルミ炊飯釜、涼厨仕様
E 15	パススルー冷蔵庫	GPD-060RX-G	1	610	840	1950			40			0.37				429リットル、両面ガラス扉
E 16	ガス煮炊釜 （既設機器撤去再利用：別途工事）	GHSX-26T	1	1474	910	1739	15	15	ビ`ット	15	23.3				GF	涼厨仕様、排水ドロ－、蓋中折、八角エブロンガード、ハンドシャワー付※両面ハンドル確認要
E 17	ガス煮炊釜 （既設機器撤去再利用：別途工事）	GHSX-26T	1	1474	910	1739	15	15	ビ`ット	15	23.3				GF	涼厨仕様、排水ドロ－、蓋中折、八角エブロンガード、ハンドシャワー付※両面ハンドル確認要
E 18	冷凍庫	(GRN-062FX)	1	610	650	1950			40			0.26				2週間分保管・バスケット14個付W240×D450H100
E 19	掃除用具入れ		1	600	600	2000										SUS製
E 20	水切移動作業台		2	1200	600	850			ビ`ットx2							ドライ仕様
E 21	収納台		1	(1800)	620	850										
E 22	オープンレンジ	AX-RS1A	1	500	435	390						1.5				30リットル
E 23	食器消毒保管機	EST-1300(改)	1	1300	600	850			40					2.2		H850、4カゴ
E 24	IHクッキングヒーター	KZ-CK1402	2	304	345	54						1.4x2				
E 25	専用カゴ		4	395	365	200										
	洗浄室															
F 1	移動シンク		3	750	750	850			ビ`ットx3							ドライ仕様
F 2	水切移動作業台		1	900	750	850			ビ`ット							ドライ仕様
F 3	掃除用具入れ		1	600	600	2000										SUS製
F 4	ネットコンベア洗浄機 （既設機器撤去再利用：別途工事）―― TDWA1-6REM-X		1	3050	995	2400		20 G.Vx3	50x4 耐熱管					57.45		5000枚/h、押えネット駆動式、ブ－スター－ラインポンプ上部設置、洗浄開口H350以上
F 5	水切移動作業台		1	1000	750	850			ビ`ット							ドライ仕様
F 6	電気式食器消毒保管庫（両面式）	NHE-30BW	1	1340	950	1900			25					10.50		カゴ収納数30個
	外食配膳ホール															
G 1	冷蔵庫	(GRN-090RX-F)	1	900	650	2000			40			0.30				アジャストH150、611リットル、センターフリー
G 2	手洗いシンク		1	(970)	500	850	15x2	15x2	50							
G 3	掃除用具入れ		1	600	600	2000										SUS製
G 4	牛乳冷蔵庫	(GMW-090RM1-RS)	1	900	990	1910			40			0.23				940リットル、両面扉式※鍵・納まり確認要
	洗濯コーナー															
H 1	一槽シンク		1	600	450	850	15	15	50							
	総合設備容量										100	8.72	0	112.59		



平面図 S=1/100

機材 101	地 中 埋 設 機	
	 (コンクリート製)	 (鉄 製)
1. 使用区分は、舗装部分はコンクリート製又は鉄製とし、その他の部分はコンクリート製とする。 2. 頭部は上図の例により、マークを彫り込み、色別表示する。(上図は、曲がり部分の例を示す。) 3. 鉄製の頭部は、用途及び矢印の表示がある物とする。 4. 監督員の承諾を得てプラスチック製の表示板を使用してもよい。 5. 上記により難い場合は、監督員と協議する。	表示の色別 飲用水：青 雑用水：黄 消火水：赤 ガ ス：緑 油：赤 排 水：黒	
機材 102	弁 掛 ・ 不 凍 栓 ボ ッ ク ス	V C - P
舗装の場合は、舗装面に合わせる 面取り 20 250 100 10 (埋設深さ)	 350φ 350 G.L. 200mm内外 砂利又は碎石 砂は入れないこと 硬質塩ビ管 (JIS K 6741 VP) φ150又は200 砂利又は碎石 (粒度25-40) (水抜きブロックの使用については協議のこと) 500 埋設パイプ弁50A以下の場合砕石100t 600 × 600	
1. コンクリート巻部分には必要により鉄筋 (6φ) により補強する。 2. アスファルト舗装部分に入る場合は、すり付けとする。		

機材 1 0 3	土間下設置バルブボックス	V C - 7
1. 点検口サイズは図示による。 2. 設置する事のできる場所は、いかなる場合もバルブボックス内を水が逆流しないようにする。		1. 点検口サイズは図示による。 2. 設置する事のできる場所は、いかなる場合もバルブボックス内を水が逆流しないようにする。
機材 1 0 4	中間階バルブボックス	V C - 8
1. 点検口サイズは図示による。 2. 防火区画貫通以外の貫通部は、シーリングとする。 3. 床下がビートの場合は発泡スチロールチップ（袋入り）詰めとする。 4. ボックス口より、不凍栓等の取り替えが困難な場合、ボックスの底面を取り外し式とする。 5. 不凍栓よりの水抜管をたて管に接続する部分は、排水口空間を設けた間接排水とする。		

機材 105	床 上 操 作 不 凍 栓	V C - 9
1. 不凍栓よりの水抜管をたて管に接続する部分は、排水口空間を設けた間接排水とする。		
機材 106	水 抜 用 浸 透 樹	P C - 1
1. コンクリート巻部分には必要により鉄筋 (6φ) により補強する。		

機材 1 0 7

弁

柄

V C - 10 ・ 11 ・ 12

The drawing illustrates the assembly of a well. The cross-section on the left shows a concrete shaft (A x A) with a concrete top cover. The shaft is lined with a vinyl pipe (JIS K 6741) and sealed with a gasket (VP20). The shaft is surrounded by gravel or crushed stone. The total height of the assembly is labeled as H. The shaft diameter is labeled as A. The gasket is labeled as VP20. The vinyl pipe is labeled as (硬質塩化ビニル管 JIS K 6741). The gasket is labeled as 接続用ソケット. The shaft is labeled as シーリング. The gravel is labeled as 砂利又は碎石. The water pipe is labeled as 水接管VP20 (地下水が入るおそれのある場合は除く). The exploded view on the right shows the components: 外筒 (Outer Pipe), ソケット (Socket), 配管外径の切込み (Cutout for Pipe Outer Diameter), and 短管 (Short Pipe).

記 号	井の呼び径	B	A	t ₁	t ₂	ふ た	外 筒
V C - 10	40 A 以下	200 ^φ	350	100	100	B - 1	V P - 200
V C - 11	50 A ~ 80 A	300 ^φ	500	100	120	MHA-P300	V P - 300
V C - 12	100 A ~ 200 A	450 ^φ	700	120	120	MHA-P450	V U - 450

1. 管理設置深さ（H）は図示による。
2. 本表のB寸法はJIS 10Kの仕切弁を対象とする。
3. コンクリート巻部分には必要により鉄筋（6φ）により補強する。

The figure illustrates the design and specifications for tree protection hats (SD-1 and SD-2). It includes cross-sectional diagrams of the hats installed on a tree trunk, showing the internal structure, materials, and installation details. Key components labeled include the tree trunk, protective hat, sand cushion, and concrete base. The diagrams also show the connection between the hat and the tree trunk using a V-shaped joint (V-V joint) and the use of a sand cushion for protection.

SD-1 and **SD-2** are the two main types of hats shown. SD-1 is for trees with a diameter (H) of 1200mm or less, while SD-2 is for trees with a diameter (H) of 1200mm or more. The table below provides the specific dimensions and materials for each type.

記号	管径	H ≤ 1200	1200 < H ≤ 2500	2500 < H	ふ	た
SD-1	A	150	200	300	硬質塩化ビニル製ふた	
	B	350	400	500	塩ビ製内ふた＋防護ハット (耐荷重は図示)	

施工 101

文字 入 れ ・ 名 札 等

1. 名札（合成樹脂製又はステンレス製）

(1) 全てのバルブ類について取り付け、通常状態（例：常時閉常時開等）を示す

(2) 文字は、彫り込み又は消えにくい方法で表示する

(3) 寸法は標準的なものを示し、必要に応じて変更してもよい

2. 文字入れ

(1) 機械室内、P・S内、床下ビット内の配管について、種別及び流れの方向を示す

シールに印刷したものを貼付する場合は、貼付面の汚れ、油脂分を除去し、はがれない様にする

(2) その他、必要に応じ、JIS Z 9102（配管系の識別表示）に準じ、テープ巻等により色別表示を行う

（参考）JIS Z 9102（配管系の識別表示）より抜粋

■ 識別表示 管内の物質の種類の識別は、下表に示す7種の色の識別色で表示する

物質の種類	水	蒸気	空気	ガス	凝縮液	油	電気
識別色	青	黄	緑	赤	白	うすい黄	灰

■ 色の指定 識別表示に用いる12種の色の指定は、下表による

色	赤	黄	うすい黄	黄	赤	茶色	うすい黄	黄	青	灰	赤	白	黒
色の参考値	7.R 4/15	7.R 8/15	7.SR 3/6	2.SYR 7/6	2.SYR 6/14	7.SYR 5/6	2.SY 8/6	2.SY 8/14	2.SP 5/6	2.SP 5/5	2.SP 4/12	N9.5	N1

施工 102

土 中 埋 設 管 の 布 設

- 給水管と排水管が平行する場合、原則として両配管の水平距離を500mm以上とし、かつ、給水管は排水管の上方に埋設する
- 給水管と排水管が交差する場合も、同様とする。ただし、給水管が埋設深度以下となる場合は除く
- 排水管については、埋設表示テープは不要とする

施工 103	屋外露出管の保温の処理	
施工 104	土間配管の防食及び保護	
鋼管（外面被覆鋼管は除く）は全て防食テープ巻くとする ○部分については、外面被覆鋼管及びビニル管とモルタル3:3:1(2重)1回巻きを行う		
1. 吊り間隔は標準仕様書の横走り管の吊り間隔による 2. 給湯、冷温水管等保温を行う管及び上記により難い管の場合は、標準仕様書及び特記による		

施工109

グリーストラップの設置要領

バケット8mmメッシュ (505304)

構内寸法 A×B

構造材 L=30×3

シマ鋼板3 21トルキボキ樹脂塗料2面塗り又はSUS製

第一室

第二室 F R P槽 (参考)

スリーブ (大きめ) モルタル充填

砂

砂利又は碎石

水抜き管φ20 D10-200mm
(地下水が入るおそれのある場合は長く)

コンクリート構内寸法 A×B

100 t

流入

第二室

第三室

流出

F R P槽 (参考)

(参考)	構内寸法 A×B	コンクリートの 厚さ t	流入径管 φd
100L	930×530	120	図示による
150L	1,130×530	120	図示による
250L	1,330×630	120	図示による

- FRP槽部分の仕様及び内寸法 (A×B) は参考とする
- コンクリート保護層の内寸法はFRP槽外寸法+100mm程度とする
- シマ鋼板蓋は補強材重量を含めて40kg以下とし、必要に応じて分割する
- 槽の深さが1mを超える場合は、コンクリートの厚さをt=150とする
- 下水道事業者において、アミ目の大きさが定められている場合は、それによること

施工110 天井換気扇・フレキシブルダクトの取付要領

構造材より吊り支保

フレキシブルダクト (不燃材)

ビス止め (4ヶ所以上) のうえ、継目をダクト用テープ2重巻くとする

天井換気扇

1,000程度

(参考)	換気扇の 径φ	ダクトの 径φ
100L	150	150
150L	200	200
250L	250	250

- 天井換気扇の吊りの本数は、製造名メーカーの標準仕様とする。
- 空調用断熱材付フレキシブルダクトの接続は、ステンレス製バンドで固定したうえ、継目をダクト用テープ巻2重とする。

24時間換気計算

階	室 名	床面積	天井高	室の容積	換気回数	換気量	決定換気量	換 気 扇 選 定 表					仕 様	判 定	備 考
		m ²	m	m ³	回/H	m ³ /H	m ³ /H	形 式	品 番	付 属 品	機器記号	台 数			
1 階	洗 浄 室	34.24	2.8	95.9	0.3	28.8	30	ロスタイ換気扇	VL-200ZSD3 24時間換気機能付	ペントキャップ P-13VSQ4	HEX-1	1	24時間換気風量：30m ³ /m ロスタイ(排気：60m ³ /m 給気：48m ³ /m)	○	圧力損失計算-1
1 階	調 理 室	52.46	2.8	146.9	0.3	44.1	50	ロスタイ換気扇	VL-200ZSD3 24時間換気機能付	ペントキャップ P-13VSQ4	HEX-1	2	24時間換気風量：25m ³ /m×2＝50m ³ /m ロスタイ(排気：60m ³ /m 給気：48m ³ /m)	○	圧力損失計算-2
1 階	下 処 理 室	8.1	2.8	22.7	0.3	6.8	10	ロスタイ換気扇	VL-100ZSD3 24時間換気機能付	ペントキャップ P-13VSQ4	HEX-2	1	24時間換気風量：10m ³ /m ロスタイ(排気：60m ³ /m 給気：51m ³ /m)	○	圧力損失計算-3
1 階	食 品 庫	6.66	2.8	18.6	0.3	5.6	10	ロスタイ換気扇	VL-100ZSD3 24時間換気機能付	ペントキャップ P-13VSQ4	HEX-2	1	24時間換気風量：10m ³ /m ロスタイ(排気：60m ³ /m 給気：51m ³ /m)	○	圧力損失計算-4
1 階	荷 受 検 収 室	17.12	2.8	47.9	0.3	14.4	20	ロスタイ換気扇	VL-200ZSD3 24時間換気機能付	ペントキャップ P-13VSQ4	HEX-1	1	24時間換気風量：20m ³ /m ロスタイ(排気：60m ³ /m 給気：48m ³ /m)	○	圧力損失計算-5
1 階	休 憩 室	12.32	2.4	29.6	0.3	8.9	20	ロスタイ換気扇	VL-200ZSD3 24時間換気機能付	ペントキャップ P-13VSQ4	HEX-1	1	24時間換気風量：20m ³ /m ロスタイ(排気：60m ³ /m 給気：48m ³ /m)	○	圧力損失計算-6

圧力損失計算-1	洗浄室	HEX-1	VL-200ZSD3	30m ³ /m	機外静圧：50Pa	※メカ-P-Q曲線による
① ｸﾞｯﾄ直管の合計長さ	φ100	4m				
② 曲部の直管相当長さ	φ100-90°	L：R/D=1.0→100=10×0.1=1m×4個=4m				
③ 直管の圧力損失	①+②=8m	8×1.2(20%余裕) =9.6m	0.25Pa/m×9.6=2.4 Pa	(30m ³ /m時)		
④ 部品の圧力損失 (Pa)	ペントキャップ：P-13VSQ4	30m ³ /Hの場合	3 Pa			
合計	③+④	2.4+3=5.4 Pa	< 50Pa	OK		

圧力損失計算-4	食 品 庫	HEX-2	VL-100ZSD3	10m ³ /m	機外静圧：68Pa	※メカ-P-Q曲線による
① ｸﾞｯﾄ直管の合計長さ	φ100	10m				
② 曲部の直管相当長さ	φ100-90°	L：R/D=1.5→100=10×0.1=1.0m×4個=4.0m				
③ 直管の圧力損失	①+②=14m	14×1.2(20%余裕) =16.8m	0.07Pa/m×16.8=1.18 Pa	(10m ³ /m時)		
④ 部品の圧力損失 (Pa)	ペントキャップ：V-13VSQ4	10m ³ /Hの場合	2 Pa			
合計	③+④	1.18+2=3.18 Pa	< 68Pa	OK		

圧力損失計算-2	調理室	HEX-1	VL-200ZSD3	× 2台	25m ³ /m	機外静圧：60Pa	※メカ-P-Q曲線による
① ｸﾞｯﾄ直管の合計長さ	φ100	6m					
② 曲部の直管相当長さ	φ100-90°	L：R/D=1.0→100=10×0.1=1m×4個=4m					
③ 直管の圧力損失	①+②=10m	10×1.2(20%余裕) =12m	0.18Pa/m×12=2.16Pa	(25m ³ /m時)			
④ 部品の圧力損失 (Pa)	ペントキャップ：P-13VSQ4	25m ³ /Hの場合	3 Pa				
合計	③+④	2.16+3=5.16 Pa	< 60Pa	OK			

圧力損失計算-5	荷 受 検 収 室	HEX-1	VL-200ZSD3	20m ³ /m	機外静圧：80Pa	※メカ-P-Q曲線による
① グレ直管の合計長さ	φ100 5m					
② 曲部の直管相当長さ	φ100-90° L：R/D=1.5→100=10×0.1=1.0m×4個=4.0m					
③ 直管の圧力損失	①+②=9m 9×1.2(20%余裕)=10.8m 0.13Pa/m×10.8=1.5 Pa (20m ³ /m時)					
④ 部品の圧力損失 (Pa)	ペントキャップ：V-13VSQ4 20m ³ /Hの場合 2.5 Pa					
合計	③+④ 1.5+2.5=4 Pa < 80Pa OK					

圧力損失計算-3	下 処 理 室	HEX-2	VL-100ZSD3	10m ³ /m	機外静圧：68Pa	※メカ-P-Q曲線による
① グレ直管の合計長さ	φ100	5m				
② 曲部の直管相当長さ	φ100-90°	L：R/D=1.5→100=10×0.1=1.0m×4個=4.0m				
③ 直管の圧力損失	①+②=9m	9×1.2（20%余裕）=10.8m	0.07Pa/m×10.8=0.756 Pa	(10m ³ /m時)		
④ 部品の圧力損失（Pa）	ペンキャップ：P-13VSQ4	10m ³ /Hの場合	2 Pa			
合計	③+④	0.756+2=2.08 Pa	< 68Pa	OK		

圧力損失計算-6	休 憩 室	HEX-1	VL-200ZSD3	20m ³ /m	機外静圧：80Pa	※メカ-P-Q曲線による
① グレ直管の合計長さ	φ100	5m				
② 曲部の直管相当長さ	φ100-90°	L：R/D=1.5→100=10×0.1=1.0m×4個=4.0m				
③ 直管の圧力損失	①+②=9m	9×1.2(20%余裕)=10.8m	0.13Pa/m×10.8=1.5 Pa	(20m ³ /m時)		
④ 部品の圧力損失 (Pa)	ペントキャップ：P-13VSQ4	20m ³ /Hの場合	2.5 Pa			
合計	③+④	1.5+2.5=4 Pa	< 80Pa	OK		